

工事費標準額表

塀の種類	除却する部位等	単位	標準額
コンクリートブロック塀	コンクリート基礎	メートル	12,200 円
	ブロック基礎	メートル	2,400 円
	コンクリートブロック塀	平方メートル	8,270 円
大谷石塀	大谷石用基礎	メートル	16,700 円
	大谷石塀	平方メートル	28,900 円
組立式コンクリート塀 (万年塀)	基礎(地中埋設部)	メートル	10,800 円
	組立式コンクリート塀	平方メートル	3,640 円
コンクリート塀	コンクリート基礎	メートル	14,400 円
	コンクリート塀	平方メートル	8,320 円
レンガ積み塀	コンクリート基礎	メートル	12,200 円
	レンガ積み塀	平方メートル	7,620 円
運搬費	1.7 m ³ /台 2 t 車 運搬距離 20 km	台	11,900 円

- 備考
- ・コンクリート基礎とは、コンクリート又は鉄筋コンクリート造の基礎をいう。
 - ・運搬費は、工作物廃材量組成一覧により、除却量を算出し、台数を計上する。
 - ・ブロック塀等の面積又は延長に小数点以下の端数が生じるときは、小数点以下第三位を切り捨てる。

工作物廃材量組成一覧

塀の種類	除却する部位	単位	数量
コンクリートブロック塀	コンクリート基礎	m ³ /m	0.22400
	ブロック基礎	m ³ /m	0.06400
	コンクリートブロック塀	m ³ /m ²	0.23000

大谷石塀	大谷石用基礎	m ³ /m	0.32100
	大谷石塀	m ³ /m ²	0.36630
組立式 コンクリート塀	基礎（地中埋設部）	m ³ /m	0.20600
	組立式コンクリート塀	m ³ /m ²	0.08525
コンクリート塀	コンクリート基礎	m ³ /m	0.32700
	コンクリート塀	m ³ /m ²	0.24070
レンガ積み塀	コンクリート基礎	m ³ /m	0.22400
	レンガ積み塀	m ³ /m ²	0.24276