

工事費標準額表

塀の種類	除却する部位等	単位	標準額
コンクリートブロック塀	コンクリート基礎	メートル	11,900 円
	ブロック基礎	メートル	2,040 円
	コンクリートブロック塀	平方メートル	6,910 円
大谷石塀	大谷石塀用基礎	メートル	16,100 円
	大谷石塀	平方メートル	33,500 円
組立式コンクリート塀 (万年塀)	基礎（地中埋設部）	メートル	10,200 円
	組立式コンクリート塀	平方メートル	3,300 円
コンクリート塀	コンクリート基礎	メートル	13,200 円
	コンクリート塀	平方メートル	7,220 円
レンガ積み塀	コンクリート基礎	メートル	11,900 円
	レンガ積み塀	平方メートル	8,910 円
運搬費	1.3 m ³ /台 2 t 車 運搬距離 20 km	台	15,000 円

- 備考
- ・コンクリート基礎とは、コンクリート又は鉄筋コンクリート造の基礎をいう。
 - ・運搬費は、工作物廃材量組成一覧により、除却量を算出し、台数を計上する。
 - ・ブロック塀等の面積又は延長に小数点以下の端数が生じるときは、小数点以下第三位を切り捨てる。

工作物廃材量組成一覧

塀の種類	除却する部位	単位	数量
コンクリート ブロック塀	コンクリート基礎	m ³ /m	0.17600
	ブロック基礎	m ³ /m	0.05000
	コンクリートブロック塀	m ³ /m ²	0.18000
大谷石塀	大谷石塀用基礎	m ³ /m	0.25200
	大谷石塀	m ³ /m ²	0.44000
組立式	基礎（地中埋設部）	m ³ /m	0.16200
コンクリート塀	組立式コンクリート塀	m ³ /m ²	0.06777
コンクリート塀	コンクリート基礎	m ³ /m	0.25700
	コンクリート塀	m ³ /m ²	0.19000
レンガ積み塀	コンクリート基礎	m ³ /m	0.17600
	レンガ積み塀	m ³ /m ²	0.30000