

令和07年度 市道等維持補修業務委託(中央区その4) 契約単価算出表

No.	基準工種 (100%とする)	単価
20	舗装打換工(表)5, (不)3	円

No.	工	種	比率 (%)	契約単価
1	床掘り(人力)		402.42 %	円
2	機械掘削積込	バックホウ山積0.28m3	46.90 %	円
3	再生砂埋戻し	バックホウ山積0.28m3, 機械投入・タンバ締固め	212.74 %	円
4	残土処理工 2t	市指定処分2 t ダンプ 運搬(人力積込)	472.95 %	円
5	残土処理工 4t	市指定処分4 t ダンプ 運搬(機械積込)	299.58 %	円
6	舗装版切断工 (t=5cm)	舗装切断厚15cm以下, 濁水処理(2tダンプ)含む	39.33 %	円
7	舗装版取壊し工(人力)	人力取壊し, 40mm<t≤100mm	198.80 %	円
8	舗装版取壊し工	バックホウ山積0.28m3, 機械取壊し	49.69 %	円
9	コンクリート取壊し工(無筋)	人力施工, 廃材処理含む	1,640.67 %	円
10	廃材処理工 2t(人力積込) As		280.67 %	円
11	廃材処理工 4t(機械積込) As		162.93 %	円
12	廃材処理工 2t(人力積込) 路盤		247.41 %	円
13	廃材処理工 4t(機械積込) 路盤		156.81 %	円
14	廃材処理工 2t(人力積込) 二次製品		429.95 %	円
15	不陸整正工(人力+小型バックホウ)	補足材無, 人力掘削, 振動ローラー締固め	25.23 %	円
16	下層路盤工(RC-40), t=20cm	小規模	37.36 %	円
17	上層路盤工(RM-40), t=15cm	小規模	36.97 %	円
18	切削オーバーレイ工(密改Ⅱ), t=5cm	表層(密粒改質Ⅱ)5cm, 平均切削深5cm, 廃材処理含む, 摺付無し	110.22 %	円
19	舗装打換工(表)4, (不)3	表層(再生密粒13)4cm, 不陸整正(RM-40)3cm, 小型車, 廃材処理含む	122.35 %	円
20	舗装打換工(表)5, (不)3	表層(再生密粒13)5cm, 不陸整正(RM-40)3cm, 廃材処理含む, 騒音振動対策有り	100.00 %	円
21	舗装打換工(表)5, (不)3, 小型	表層(再生密粒13)5cm, 不陸整正(RM-40)3cm, 小型車, 廃材処理含む	134.68 %	円
22	車道舗装工(再密), t=5cm, 人力	再生密粒度(13), プライムコート	102.13 %	円
23	舗装版目地設置工	成型目地材設置	15.05 %	円
24	L型側溝布設替え工	L型(300A) 既存基礎利用, 撤去・据付	420.93 %	円
25	LU側溝用L型布設替え工	LU300用, 撤去・据付	413.84 %	円
26	U型側溝設置工	240用	263.91 %	円
27	甲蓋架渡工	二種甲蓋, 240用	101.82 %	円
28	現場打甲蓋工	側溝用埋設型枠(300用), 鉄筋D13, 早強24-8	195.61 %	円
29	L型側溝設置工	L300A (土工有り)	549.33 %	円
30	LU側溝設置工	LU300用 (土工有り)	945.92 %	円
31	LU縁塊設置工	LU300用 (土工有り)	2,301.76 %	円
32	横断グレーチング側溝設置工	240用 (土工有り)	1,757.98 %	円
33	A・B雨水樹工	土工有り	3,629.57 %	円
34	雨水樹等縁塊布設替え工	縁塊交換	1,562.53 %	円
35	取付管布設工	φ200, 5箇所未満, 3m未満補正有り	1,093.77 %	円
36	樹接続工		132.53 %	円
37	区画線設置工(実線15cm, 白)	溶融式	13.25 %	円
38	区画線設置工(ゼブラ30cm, 白)	溶融式	25.70 %	円
39	区画線設置工(ゼブラ45cm, 白)	溶融式	33.43 %	円
40	区画線設置工(矢印記号文字, 白)	溶融式, 15cm換算	30.41 %	円
41	区画線設置工(矢印記号文字, 黄)	溶融式, 15cm換算	33.76 %	円
42	溶融噴射式路面カラー舗装	100m2未満 (材工共)	197.63 %	円
43	人孔蓋調整工	事前調整 AS厚5cm, 無収縮モルタル使用, 調整リング有	3,498.77 %	円
44	グラウンドマンホールT-25	製品購入費のみ	2,916.14 %	円
45	交通誘導警備員	交通誘導警備員B, 昼間	631.01 %	円
46	路面切削機運搬	往復分	3,954.53 %	円