

令和08年度 市道等維持補修業務委託(中央区その4) 契約単価算出表

No.	基準工種 (100%とする)	単価
20	舗装打換工(表)5,(不)3	円

No.	工	種	単位	比率 (%)	契約単価
1	床掘り(人力)		m3	385.21 %	円
2	機械掘削積込	バックホウ山積0.28m3	m3	44.89 %	円
3	再生砂埋戻し	バックホウ山積0.28m3, 機械投入・タンバ締固め	m3	206.36 %	円
4	残土処理工 2t	市指定処分2tダンプ 運搬(人力積込)	m3	272.27 %	円
5	残土処理工 4t	市指定処分4tダンプ 運搬(機械積込)	m3	167.75 %	円
6	舗装版切断工 (t=5cm)	舗装切断厚15cm以下, 濁水処理(2tダンプ)含む	m	38.98 %	円
7	舗装版取壊し工(人力)	人力取壊し, 40mm<t≤100mm	m2	191.89 %	円
8	舗装版取壊し工	バックホウ山積0.28m3, 機械取壊し	m2	48.28 %	円
9	コンクリート取壊し工(無筋)	人力施工, 廃材処理含む	m3	1,625.17 %	円
10	廃材処理工 2t(人力積込) As		m3	283.39 %	円
11	廃材処理工 4t(機械積込) As		m3	156.16 %	円
12	廃材処理工 2t(人力積込) 路盤		m3	236.38 %	円
13	廃材処理工 4t(機械積込) 路盤		m3	150.30 %	円
14	廃材処理工 2t(人力積込) 二次製品		m3	429.79 %	円
15	不陸整正工(人力+小型バックホウ)	補足材無, 人力掘削, 振動ローラー締固め	m2	26.13 %	円
16	下層路盤工(RC-40), t=20cm	小規模	m2	37.89 %	円
17	上層路盤工(RM-40), t=15cm	小規模	m2	37.49 %	円
18	切削オーバーレイ工(密改Ⅱ), t=5cm	表層(密粒改質Ⅱ)5cm, 平均切削深5cm, 廃材処理含む, 摺付無し	m2	119.82 %	円
19	舗装打換工(表)4,(不)3	表層(再生密粒13)4cm, 不陸整正(RM-40)3cm, 小型車, 廃材処理含む	m2	123.22 %	円
20	舗装打換工(表)5,(不)3	表層(再生密粒13)5cm, 不陸整正(RM-40)3cm, 廃材処理含む, 騒音振動対策有り	m2	100.00 %	円
21	舗装打換工(表)5,(不)3, 小型	表層(再生密粒13)5cm, 不陸整正(RM-40)3cm, 小型車, 廃材処理含む	m2	136.48 %	円
22	車道舗装工(再密), t=5cm, 人力	再生密粒度(13), プライムコート	m2	100.97 %	円
23	舗装版目地設置工	成型目地材設置	m	14.72 %	円
24	L型側溝布設替え工	L型(300A) 既存基礎利用, 撤去・据付	m	432.17 %	円
25	LU側溝用L型布設替え工	LU300用, 撤去・据付	m	442.03 %	円
26	U型側溝設置工	240用	m	278.09 %	円
27	甲蓋架渡工	二種甲蓋, 240用	枚	109.25 %	円
28	現場打甲蓋工	側溝用埋設型枠(300用), 鉄筋D13, 早強24-8	m	194.04 %	円
29	L型側溝設置工	L300A (土工有り)	m	547.42 %	円
30	LU側溝設置工	LU300用 (土工有り)	m	963.06 %	円
31	LU縁塊設置工	LU300用 (土工有り)	m	2,394.58 %	円
32	横断グレーチング側溝設置工	240用 (土工有り)	m	1,695.31 %	円
33	A・B雨水柵工	土工有り	箇所	3,757.97 %	円
34	雨水柵等縁塊布設替え工	縁塊交換	箇所	1,645.24 %	円
35	取付管布設工	φ200, 5箇所未満, 3m未満補正有り	箇所	1,103.45 %	円
36	柵接続工		箇所	128.39 %	円
37	区画線設置工(実線15cm, 白)	熔融式	m	13.19 %	円
38	区画線設置工(ゼブラ30cm, 白)	熔融式	m	25.53 %	円
39	区画線設置工(ゼブラ45cm, 白)	熔融式	m	33.32 %	円
40	区画線設置工(矢印記号文字, 白)	熔融式, 15cm換算	m	30.08 %	円
41	区画線設置工(矢印記号文字, 黄)	熔融式, 15cm換算	m	33.32 %	円
42	熔融噴射式路面カラー舗装	100m2未満(材工共)	m2	195.70 %	円
43	人孔蓋調整工	事前調整 AS厚5cm, 無収縮モルタル使用, 調整リング有	箇所	3,780.02 %	円
44	グラウンドマンホールT-25	製品購入費のみ	組	2,817.56 %	円
45	交通誘導警備員	交通誘導警備員B, 昼間	人日	640.27 %	円
46	路面切削機運搬	往復分	回	3,835.12 %	円