

令和08年度 市道等維持補修業務委託(中央区その4) 予定数量表

No.	工 種	予定数量	単位
1	床掘り(人力)	2	m3
2	機械掘削積込	5	m3
3	再生砂埋戻し	5	m3
4	残土処理工 2t	2	m3
5	残土処理工 4t	5	m3
6	舗装版切断工 (t=5cm)	200	m
7	舗装版取壊し工(人力)	20	m2
8	舗装版取壊し工	100	m2
9	コンクリート取壊し工(無筋)	5	m3
10	廃材処理工 2t(人力積込) As	1	m3
11	廃材処理工 4t(機械積込) As	5	m3
12	廃材処理工 2t(人力積込) 路盤	2	m3
13	廃材処理工 4t(機械積込) 路盤	15	m3
14	廃材処理工 2t(人力積込) 二次製品	5	m3
15	不陸整正工(人力+小型バックホウ)	100	m2
16	下層路盤工(RC-40), t=20cm	100	m2
17	上層路盤工(RM-40), t=15cm	100	m2
18	切削オーバーレイ工(密改Ⅱ), t=5cm	300	m2
19	舗装打換工(表)4, (不)3	100	m2
20	舗装打換工(表)5, (不)3	600	m2
21	舗装打換工(表)5, (不)3, 小型	100	m2
22	車道舗装工(再密), t=5cm, 人力	100	m2
23	舗装版目地設置工	200	m
24	L型側溝布設替え工	20	m
25	LU側溝用L型布設替え工	20	m
26	U型側溝設置工	20	m
27	甲蓋架渡工	20	枚
28	現場打甲蓋工	20	m
29	L型側溝設置工	20	m
30	LU側溝設置工	20	m
31	LU縁塊設置工	10	m
32	横断グレーチング側溝設置工	10	m
33	A・B雨水柵工	3	箇所
34	雨水柵等縁塊布設替え工	3	箇所
35	取付管布設工	3	箇所
36	柵接続工	3	箇所
37	区画線設置工(実線15cm, 白)	300	m
38	区画線設置工(ゼブラ30cm, 白)	100	m
39	区画線設置工(ゼブラ45cm, 白)	100	m
40	区画線設置工(矢印記号文字, 白)	150	m
41	区画線設置工(矢印記号文字, 黄)	150	m
42	溶融噴射式路面カラー舗装	50	m2
43	人孔蓋調整工	4	箇所
44	グラウンドマンホールT-25	4	組
45	交通誘導警備員	50	人日
46	路面切削機運搬	1	回
小 計			
消費税及び地方消費税相当額		10	%
総 価 計			

※予定数量は、参考数量(積算での数量)であり、実際の発注での指示数量とは異なります。