

数量表

	名称	数量	備考
	空気調和設備		
1	1-1 PAC-1-2	1 式	
2	1-2 PAC-1-3	1 式	
3	1-3 PAC-5-1-1	1 式	
4	1-4 PAC-5-1-2	1 式	
5	1-5 PAC-5-2-1	1 式	
6	1-6 PAC-7-1	1 式	
7	1-7 PAC-7-2	1 式	
8	1-8 PAC-7-4	1 式	
9	1-9 PAC-7-5	1 式	
10	1-10 PAC-17	1 式	
11	1-11 PAC-10	1 式	
12	仮設工事費	1 式	
13	共通仮設費	1 式	
14	現場管理費	1 式	
15	一般管理費等	1 式	

1-1 (PAC-1-2)

	品名	仕様	台数	備考
1	ビル用マルチエアコン	FVYCP450MA	1 台	床置ダクト形 冷房能力45.0 k W
2	プレナム室	KPCJ400A	1 個	
3	パッケージエアコン室外機	RZCP450KA	1 台	
4	冷媒配管			
5	冷媒銅管 (シングル)	12.70[0.80]	2 m	
6	冷媒銅管 (ハイグレ)	28.58[1.55]	2 m	
7	同上配管継手類	—	1 式	
8	同上配管支持材	—	1 式	
9	配管 ドレン			
10	硬質塩化ビニル管	ACD 25A	2 m	
11	同上配管継手類	—	1 式	
12	同上配管接合材	—	1 式	
13	同上配管支持材	—	1 式	
14	ドレントラップ	—	1 台	
15	配管工費	—	1 式	
16	配管切断再接続費	—	2 カ所	
17	配管保温作業	—	1 式	
18	電気			
19	電工費		1 式	操作線取外再取付
20	計装配線取外し再接続	—	1 台	
21	室内機電源取外し再接続	—	1 台	既設配管再利用
22	室外機電源取外し再接続	—	1 台	既設配管再利用 (延長分含)
23	防水プリカ(2種金属製可とう電線管)	PV50	1 m	
24	接地線	EM-IE5.5	3 m	
25	ケーブル	EM-CET22	3 m	
26	その他			
27	耐压試験費	—	1 式	
28	真空引き作業	—	1 式	
29	ガス充填	—	5 k g	R410A
30	機器楊重作業費	—	1 式	
31	搬入据付	—	1 式	
32	試験調整費	—	1 式	
33	消耗品、雑材費	—	1 式	
34	撤去			
35	撤去費	—	1 式	ビル用マルチエアコン室内機1台 パッケージエアコン室外機 1台
36	フロン回収破壊費	—	16.8 k g	R410A 書類費含
37	発生材処分費	—	1 式	運搬費含む

1-2 (PAC-1-3)

	品名	仕様	台数	備考
1	ビル用マルチエアコン	FVYCP450MA	1 台	床置ダクト形（ダクト吹き） 冷房能力45.0 k W
2	パッケージエアコン室外機	RZCP450KA	1 台	
3	冷媒			
4	冷媒銅管（シングル）	12.70[0.80]	2 m	
5	冷媒銅管（ハイグレ）	28.58[1.55]	2 m	
6	同上配管継手類	－	1 式	
7	同上配管支持材	－	1 式	
8	配管 ドレン ダクト			
9	硬質塩化ビニル管	ACD 25A	2 m	
10	同上配管継手類	－	1 式	
11	同上配管接合材	－	1 式	
12	同上配管支持材	－	1 式	
13	ドレントラップ	－	1 台	
14	ホッパー	0.6 t	1 本	360*350/500*600 850 L
15	キャンバス継手	アルミガラスクロスW-P1	1 枚	350*360*250L
16	ダクト工費	－	1 式	
17	配管工費	－	1 式	
18	配管切断再接続費	－	2 カ所	
19	配管・ダクト保温作業	－	1 式	
20	電気			
21	電工費	－	1 式	操作線取外再取付
22	計装配線取外し再接続	－	1 台	
23	室内機電源取外し再接続	－	1 台	既設配管再利用
24	室外機電源取外し再接続	－	1 台	既設配管再利用（延長分含）
25	防水プリカ(2種金属製可とう電線管)	PV50	1 m	
26	接地線	EM-IE5.5	3 m	
27	ケーブル	EM-CET22	3 m	
28	その他			
29	耐圧試験費		1 式	
30	真空引き作業		1 式	
31	ガス充填	－	4.6 k g	R410A
32	機器楊重作業費		1 式	
33	搬入据付		1 式	
34	試験調整費	－	1 式	
35	消耗品、雑材費	－	1 式	
36	撤去			
37	撤去搬出費	－	1 式	ビル用マルチエアコン室内機1台 パッケージエアコン室外機 1台
38	フロン回収破壊費	－	16.4 k g	R410A 書類費含
39	発生材処分費	－	1 式	運搬費含む

1-3 (PAC-5-1-1)

	品名	仕様	台数	備考
1	ビル用マルチエアコン	FVYCP450MA	1 台	床置ダクト形（直吹き） 冷房能力45.0 k W
2	プレナム室	KPCJ400A	1 個	市支給品
3	パッケージエアコン室外機	RZCP450KA	1 台	
4	防振架台	K-KSV560GGB	1 個	
5	冷媒			
6	冷媒銅管（シングル）	12.70[0.80]	2 m	
7	冷媒銅管（ハイグレ）	28.58[1.55]	2 m	
8	同上配管継手類	－	1 式	
9	同上配管支持材	－	1 式	
10	配管 ドレン			
11	硬質塩化ビニル管	ACD 25A	2 m	
12	同上配管継手類	－	1 式	
13	同上配管接合材	－	1 式	
14	同上配管支持材	－	1 式	
15	ドレントラップ	－	1 台	
16	配管工費	－	1 式	
17	配管切断再接続費	－	2 カ所	
18	配管保温作業	－	1 式	
19	電気			
20	電工費	－	1 式	操作線取外再取付
21	計装配線取外し再接続	－	1 台	
22	室内機電源取外し再接続	－	1 台	既設配管再利用
23	室外機電源取外し再接続	－	1 台	既設配管再利用（延長分含）
24	防水ブリカ(2種金属製可とう電線管)	PV50	1 m	
25	接地線	EM-IE8	3 m	
26	ケーブル	EM-CET38	3 m	
27	その他			
28	耐圧試験費	－	1 式	
29	真空引き作業	－	1 式	
30	ガス充填	－	18.2 k g	R410A
31	機器楊重作業費	－	1 式	
32	搬入据付	－	1 式	
33	試験調整費	－	1 式	
34	消耗品、雑材費	－	1 式	
35	撤去			
36	撤去搬出費	－	1 式	ビル用マルチエアコン室内機1台 パッケージエアコン室外機 1台
37	フロン回収破壊費	－	30.0 k g	R410A 書類費含
38	発生材処分費	－	1 式	運搬費含む

1-4 (PAC-5-1-2)

	品名	仕様	台数	備考
1	ビル用マルチエアコン	FVYCP450MA	1 台	床置ダクト形 冷房能力45.0 k W
2	プレナム室	KPCJ400A	1 個	
3	パッケージエアコン室外機	RZCP450KA	1 台	
4	防振架台	K-KSV560GGB	1 個	
5	冷媒			
6	冷媒銅管 (シングル)	12.70[0.80]	2 m	
7	冷媒銅管 (ハイグレ)	28.58[1.55]	2 m	
8	同上配管継手類	—	1 式	
9	同上配管支持材	—	1 式	
10	配管 ドレン			
11	硬質塩化ビニル管	ACD 25A	2 m	
12	同上配管継手類	—	1 式	
13	同上配管接合材	—	1 式	
14	同上配管支持材	—	1 式	
15	ドレントラップ	—	1 台	
16	配管工費	—	1 式	
17	配管切断再接続費	—	2 カ所	
18	配管保温作業	—	1 式	
19	電気			
20	電工費		1 式	操作線取外再取付
21	計装配線取外し再接続	—	1 台	
22	室内機電源取外し再接続	—	1 台	既設配管再利用
23	室外機電源取外し再接続	—	1 台	既設配管再利用 (延長分含)
24	防水プリカ(2種金属製可とう電線管)	PV50	1 m	
25	接地線	EM-IE8	3 m	
26	ケーブル	EM-CET38	3 m	
27	その他			
28	耐圧試験費	—	1 式	
29	真空引き作業	—	1 式	
30	ガス充填	—	18.0 k g	R410A
31	機器楊重作業費	—	1 式	
32	搬入据付	—	1 式	
33	試験調整費	—	1 式	
34	消耗品、雑材費	—	1 式	
35	撤去			
36	撤去搬出費	—	1 式	ビル用マルチエアコン室内機1台 パッケージエアコン室外機 1台
37	フロン回収破壊費	—	29.8 k g	R410A 書類費含
38	発生材処分費	—	1 式	運搬費含む

1-5 (PAC-5-2-1)

	品名	仕様	台数	備考
1	ビル用マルチエアコン	FVYCP450MA	1 台	床置ダクト形（ダクト吹き） 冷房能力45.0 k W
2	パッケージエアコン室外機	RZCP450KA	1 台	
3	防振架台	K-KSV560GGB	1 個	
4	冷媒			
5	冷媒銅管（シングル）	12.70[0.80]	2 m	
6	冷媒銅管（ハイグレ）	28.58[1.55]	2 m	
7	同上配管継手類	－	1 式	
8	同上配管支持材	－	1 式	
9	配管 ドレン ダクト			
10	硬質塩化ビニル管	ACD 25A	2 m	
11	同上配管継手類	－	1 式	
12	同上配管接合材	－	1 式	
13	同上配管支持材	－	1 式	
14	ドレントラップ	－	1 台	
15	ホッパー	0.8 t	1 本	360*350/900*400 500 L
16	キャンバス継手	アルミガラスクロスW-P1	1 枚	350*360*250L
17	ダクト工費	－	1 式	
18	配管工費	－	1 式	
19	配管切断再接続費	－	2 カ所	
20	配管・ダクト保温作業	－	1 式	
21	電気			
22	電工費	－	1 式	操作線取外再取付
23	計装配線取外し再接続	－	1 台	
24	室内機電源取外し再接続	－	1 台	既設配管再利用
25	室外機電源取外し再接続	－	1 台	既設配管再利用（延長分含）
26	防水ブリカ(2種金属製可とう電線管)	PV50	1 m	
27	接地線	EM-IE8	3 m	
28	ケーブル	EM-CET38	3 m	
29	その他			
30	耐圧試験費	－	1 式	
31	真空引き作業	－	1 式	
32	ガス充填	－	22 k g	R410A
33	機器楊重作業費	－	1 式	
34	搬入据付	－	1 式	
35	試験調整費	－	1 式	
36	消耗品、雑材費	－	1 式	
37	撤去			
38	撤去搬出費	－	1 式	ビル用マルチエアコン室内機1台 パッケージエアコン室外機 1台
39	フロン回収破壊費	－	33.8 k g	R410A 書類費含
40	発生材処分費	－	1 式	運搬費含む

1-6 (PAC-7-1)

	品名	仕様	台数	備考
1	ビル用マルチエアコン	FVYCP560MA	1 台	床置ダクト形 冷房能力56.0 k W
2	パッケージエアコン室外機	RMCP280KA	2 台	
3	防振架台	K-KSV335GGB	2 個	
4	冷媒			
5	冷媒銅管 (シングル)	9.52[0.80]	2 m	
6	冷媒銅管 (シングル)	15.88[1.0]	1 m	
7	冷媒銅管 (ハイグレ)	22.22[1.20]	2 m	
8	冷媒銅管 (ハイグレ)	28.58[1.55]	1 m	
9	同上配管継手類	－	1 式	
10	同上配管支持材	－	1 式	
11	配管 ドレン ダクト			
12	硬質塩化ビニル管	ACD 25A	2 m	
13	同上配管継手類	－	1 式	
14	同上配管接合材	－	1 式	
15	同上配管支持材	－	1 式	
16	ドレントラップ	－	1 台	
17	ホッパー	0.8 t	1 本	900*350/900*400 500 L
18	キャンバス継手	アルミカ ^ラ スクロスW-P1	1 枚	900*350*250L
19	ダクト工費	－	1 式	
20	配管工費	－	1 式	
21	配管切断再接続費	－	3 カ所	
22	配管・ダクト保温ラッキング作業	－	1 式	カラー鋼板
23	電気			
24	電工費	－	1 式	操作線取外再取付
25	計装配線取外し再接続	－	1 台	
26	室内機電源取外し再接続	－	1 台	既設配管再利用
27	室外機電源取外し再接続	－	2 台	既設配管再利用 (延長分含)
28	防水ブリカ(2種金属製可とう電線管)	PV50	2 m	
29	接地線	EM-IE8	3 m	
30	ケーブル	EM-CET38	3 m	
31	その他			
32	耐圧試験費	－	1 式	
33	真空引き作業	－	1 式	
34	ガス充填	－	22.9 k g	R410A
35	機器楊重作業費	－	1 式	
36	搬入据付	－	1 式	
37	試験調整費	－	1 式	
38	消耗品、雑材費	－	1 式	
39	撤去			
40	撤去搬出費	－	1 式	ビル用マルチエアコン室内機1台 パッケージエアコン室外機 2台
41	フロン回収破壊費	－	39.8 k g	R410A 書類費含
42	発生材処分費	－	1 式	運搬費含む

1-7 (PAC-7-2)

	品名	仕様	台数	備考
1	ビル用マルチエアコン	FVYCP560MA	1 台	床置ダクト形 冷房能力56.0 k W
2	パッケージエアコン室外機	RMCP280KA	2 台	
3	防振架台	K-KSV335GGB	2 個	
4	冷媒			
5	冷媒銅管 (シングル)	9.52[0.80]	2 m	
6	冷媒銅管 (シングル)	15.88[1.0]	1 m	
7	冷媒銅管 (ハイグレ)	22.22[1.20]	2 m	
8	冷媒銅管 (ハイグレ)	28.58[1.55]	1 m	
9	同上配管継手類	－	1 式	
10	同上配管支持材	－	1 式	
11	配管 ドレン ダクト			
12	硬質塩化ビニル管	ACD 25A	2 m	
13	同上配管継手類	－	1 式	
14	同上配管接合材	－	1 式	
15	同上配管支持材	－	1 式	
16	ドレントラップ	－	1 台	
17	ホッパー	0.8 t	1 本	900*350/900*400 500 L
18	キャンバス継手	アルミカ [※] ラスクロスW-P1	1 枚	900*350*250L
19	ダクト工費	－	1 式	
20	配管工費	－	1 式	
21	配管切断再接続費	－	3 カ所	
22	配管・ダクト保温ラッキング作業	－	1 式	カラー鋼板
23	電気			
24	電工費	－	1 式	操作線取外再取付
25	計装配線取外し再接続	－	1 台	
26	室内機電源取外し再接続	－	1 台	既設配管再利用
27	室外機電源取外し再接続	－	2 台	既設配管再利用 (延長分含)
28	防水ブリカ(2種金属製可とう電線管)	PV50	2 m	
29	接地線	EM-IE8	3 m	
30	ケーブル	EM-CET38	3 m	
31	その他			
32	耐圧試験費	－	1 式	
33	真空引き作業	－	1 式	
34	ガス充填	－	21.4 k g	R410A
35	機器楊重作業費	－	1 式	
36	搬入据付	－	1 式	
37	試験調整費	－	1 式	
38	消耗品、雑材費	－	1 式	
39	撤去			
40	撤去搬出費	－	1 式	ビル用マルチエアコン室内機1台 パッケージエアコン室外機 2台
41	フロン回収破壊費	－	38.3 k g	R410A 書類費含
42	発生材処分費	－	1 式	運搬費含む

1-8 (PAC-7-4)

	品名	仕様	台数	備考
1	ビル用マルチエアコン	FVYCP560MA	1 台	床置ダクト形 冷房能力56.0 k W
2	パッケージエアコン室外機	RMCP280KA	2 台	
3	防振架台	K-KSV335GGB	2 個	
4	冷媒			
5	冷媒銅管 (シングル)	9.52[0.80]	2 m	
6	冷媒銅管 (シングル)	15.88[1.0]	1 m	
7	冷媒銅管 (ハイグレ)	22.22[1.20]	2 m	
8	冷媒銅管 (ハイグレ)	28.58[1.55]	1 m	
9	同上配管継手類	－	1 式	
10	同上配管支持材	－	1 式	
11	配管 ドレン ダクト			
12	硬質塩化ビニル管	ACD 25A	2 m	
13	同上配管継手類	－	1 式	
14	同上配管接合材	－	1 式	
15	同上配管支持材	－	1 式	
16	ドレントラップ	－	1 台	
17	ホッパー	0.8 t	1 本	900*350/900*400 500 L
18	キャンバス継手	アルミカ [※] ラスクロスW-P1	1 枚	900*350*250L
19	ダクト工費	－	1 式	
20	配管工費	－	1 式	
21	配管切断再接続費	－	3 カ所	
22	配管・ダクト保温ラッキング作業	－	1 式	カラー鋼板
23	電気			
24	電気費	－	1 式	
25	計装配線取外し再接続	－	1 台	
26	室内機電源取外し再接続	－	1 台	既設配管再利用
27	室外機電源取外し再接続	－	2 台	既設配管再利用 (延長分含)
28	防水ブリカ(2種金属製可とう電線管)	PV50	2 m	
29	接地線	EM-IE8	3 m	
30	ケーブル	EM-CET38	3 m	
31	その他			
32	耐圧試験費	－	1 式	
33	真空引き作業	－	1 式	
34	ガス充填	－	25.3 k g	R410A
35	機器楊重作業費	－	1 式	
36	搬入据付	－	1 式	
37	試験調整費	－	1 式	
38	消耗品、雑材費	－	1 式	
39	撤去			
40	撤去搬出費	－	1 式	ビル用マルチエアコン室内機1台 パッケージエアコン室外機 2台
41	フロン回収破壊費	－	42.2 k g	R410A 書類費含
42	発生材処分費	－	1 式	運搬費含む

1-9 (PAC-7-5)

	品名	仕様	台数	備考
1	ビル用マルチエアコン	FVYCP560MA	1 台	床置ダクト形 冷房能力56.0 k W
2	パッケージエアコン室外機	RMCP280KA	2 台	
3	防振架台	K-KSV335GGB	2 個	
4	冷媒			
5	冷媒銅管 (シングル)	9.52[0.80]	2 m	
6	冷媒銅管 (シングル)	15.88[1.0]	1 m	
7	冷媒銅管 (ハイグレ)	22.22[1.20]	2 m	
8	冷媒銅管 (ハイグレ)	28.58[1.55]	1 m	
9	同上配管継手類	－	1 式	
10	同上配管支持材	－	1 式	
11	配管 ドレン ダクト			
12	硬質塩化ビニル管	ACD 25A	2 m	
13	同上配管継手類	－	1 式	
14	同上配管接合材	－	1 式	
15	同上配管支持材	－	1 式	
16	ドレントラップ	－	1 台	
17	ホッパー	0.8 t	1 本	900*350/900*400 500 L
18	キャンバス継手	アルミカ* ラスクロスW-P1	1 枚	900*350*250L
19	ダクト工費	－	1 式	
20	配管工費	－	1 式	
21	配管切断再接続費	－	3 カ所	
22	配管・ダクト保温	－	1 式	
23	電気			
24	電工費	－	1 式	
25	計装配線取外し再接続	－	1 台	
26	室内機電源取外し再接続	－	1 台	既設配管再利用
27	室外機電源取外し再接続	－	2 台	既設配管再利用 (延長分含)
28	防水ブリカ(2種金属製可とう電線管)	PV50	2 m	
29	接地線	EM-IE8	3 m	
30	ケーブル	EM-CET38	3 m	
31	その他			
32	耐圧試験費		1 式	
33	真空引き作業		1 式	
34	ガス充填	－	24.7 k g	R410A
35	機器楊重作業費		1 式	
36	搬入据付		1 式	
37	試験調整費	－	1 式	
38	消耗品、雑材費	－	1 式	
39	撤去			
40	撤去搬出費	－	1 式	ビル用マルチエアコン室内機1台 パッケージエアコン室外機 2台
41	フロン回収破壊費	－	41.6 k g	R410A 書類費含
42	発生材処分費	－	1 式	運搬費含む

1-10 (PAC-17)

	品名	仕様	台数	備考
1	ビル用マルチエアコン	FVYCP560MA	1 台	床置ダクト形 冷房能力56.0 k W
2	パッケージエアコン室外機	RZYCP280NB	2 台	
3	防振架台	K-KSV335GHB	2 個	
4	背面吸込口キット	KDFJ905B560	1 個	
5	新鮮空気取入口キット	KDFJ906A560	1 個	
6	滴下浸透気化式加湿器（右） +配線改装アダプタ	WM-VPF0560DA4	1 個	
7	冷媒			
8	冷媒銅管（シングル）	9.52[0.80]	2 m	
9	冷媒銅管（シングル）	15.88[1.0]	1 m	
10	冷媒銅管（ハイグレ）	22.22[1.20]	2 m	
11	冷媒銅管（ハイグレ）	28.58[1.55]	1 m	
12	同上配管継手類	－	1 式	
13	同上配管支持材	－	1 式	
14	配管 ドレン ダクト			
15	硬質塩化ビニル管	ACD 25A	2 m	
16	同上配管継手類	－	1 式	
17	同上配管接合材	－	1 式	
18	同上配管支持材	－	1 式	
19	ドレントラップ	－	1 台	
20	ホッパー	0.8 t	1 本	900*350/900*400 500 L
21	エルボ		1 本	300*300
22	キャンバス継手	アルミガラスクロスW-P1	1 枚	300*300*250L
23	キャンバス継手	アルミガラスクロスW-P1	1 枚	900*350*250L
24	キャンバス継手	アルミガラスクロスW-P1	1 枚	1350*300*200 L
25	ダクト工費		1 式	
26	配管工費		1 式	
27	配管切断再接続費		3 カ所	
28	配管・ダクト保温作業		1 式	
29	電気			
30	電工費		1 式	リモコン取付含む
31	計装配線取外し再接続	－	1 台	
32	室内機電源取外し再接続	－	1 台	既設配管再利用
33	室外機電源取外し再接続	－	2 台	既設配管再利用（延長分含）
34	防水ブリカ(2種金属製可とう電線管)	PV50	2 m	
35	接地線	EM-IE8	3 m	
36	ケーブル	EM-CET38	3 m	
37	その他			
38	耐圧試験費		1 式	
39	真空引き作業		1 式	
40	ガス充填	－	6.2 k g	R410A
41	機器楊重作業費		1 式	
42	試験調整費	－	1 式	
43	搬入据付		1 式	
44	消耗品、雑材費	－	1 式	
45	撤去			
46	撤去搬出費	－	1 式	ビル用マルチエアコン室内機1台 パッケージエアコン室外機 2台
47	フロン回収破壊費	－	23.1 k g	R410A 書類費含
48	発生材処分費	－	1 式	運搬費含む

1-11 (PAC-10)

	品名	仕様	台数	備考
1	パッケージエアコン	FHGP56FB	1 台	天井カセット 2 方向 冷房5.0 k W 暖房5.6 k W
2	パッケージエアコン室外機	RSRP56CT	1 台	
3	エコパネル	BYBCP50CEF	1 台	
4	運転リモコン・液晶ワイヤード	BRC1G4	1 台	
5	自然蒸発式加湿器	KNM53C50	1 個	
6	配線改装アダプタ	KRP1C14A	1 個	
7	アダプタ取付箱	KRP1C96	1 台	グループ遠方制御アダプター含む
8	配管			
9	配管工費	－	1 式	
10	配管切断再接続費	－	2 カ所	
11	配管ラッキング作業	－	1 式	
12	電気			
13	電工費	－	1 式	リモコン取付費含む
14	室外機電源取外し再接続	－	1 台	既設配管再利用（延長分含）
15	電線管	G28	2 m	
16	ケーブル	EM-CE3.5-4C	5 m	
17	防水プリカ(2種金属製可とう電線管)	PV30	1 m	
18	その他			
19	耐圧試験費	－	1 式	
20	真空引き作業	－	1 式	
21	搬入据付	－	1 式	
22	試験調整費	－	1 式	
23	天井ボード張替	ジプトーン910×455	1 式	
24	消耗品、雑材費	－	1 式	
25	撤去			
26	撤去搬出費	－	1 式	パッケージエアコン室内機1台 パッケージエアコン室外機 1台
27	フロン回収破壊費	－	1.2 k g	R32 書類費含
28	発生材処分費	－	1 式	運搬費含む

1-12 仮設費

	品名	台数	備考
1	ユニック車	2 台	
2	ラフタークレーン	2 台	
3	消耗品、雑材	1 式	
4	現場雑費	1 式	