

設 計 金 額 内 訳 書

令和 8 年 8 月

相模原市 環境経済局 経済部 農政課

内 訳 総 括 表

費目 工種 種別 細別	数量	単位	単価	金額	摘要
1. ダウンザホールハンマ工法	2.0	式			試掘2箇所
2. ロータリーバイブレーション工法	1.0	式			試掘1箇所
調査業務価格					
消費税	10.0	%			
合計					

内 訳 書 1

1. ダウンザホールハンマ工法

費目 工種 種別 細別	数量	単位	単価	金額	摘要
直接調査費					
掘削費	1.0	箇所			内訳明細書1-1
材料費	1.0	箇所			内訳明細書1-2
仕上げ費	1.0	箇所			内訳明細書1-3
揚水試験費	1.0	箇所			内訳明細書1-4
水質試験費	1.0	箇所			内訳明細書1-5
損料、仮設費ほか	1.0	箇所			内訳明細書1-6
報告書作成費	1.0	箇所			内訳明細書1-7
直接調査費					
運搬費	1.0	回			
純調査費					直接調査費 + 運搬費
諸経費	1.0	式			
調査業務価格					純調査費 + 諸経費
合計				0	

内 訳 明 細 書 1 - 1

費目 工種 種別 細別	数量	単位	単価	金額	摘要
直接調査費					
掘削費					
労務費					
技師C	0.6	人			
さく井主任	0.6	人			
さく井技士	3.0	人			
さく井工	6.0	人			
小計					
消耗材料費	不安定中硬岩		9m/日 ÷ 60m = 6.7 = 6日		
① ハンマービット（拡張）	0.33	個			
② ケーシングトップ	0.30	個			
③ ドリルパイプ	2.4	m			
④ 潤滑油、発泡剤	72.0	ℓ			
⑤ 機械部品	1.0	式			
⑥ 消耗品	1.0	式			
小計					
動力費					
掘削時燃料費	810.0	ℓ			
小計					
掘削費計					

内 訳 明 細 書 1 - 2

[illegible]

内 訳 明 細 書 1 - 3

費目 工種 種別 細別	数量	単位	単価	金額	摘要
直接調査費					
仕上げ費					エアーリフト
労務費					
技師C	0.1	人			
さく井主任	0.3	人			
さく井技士	0.3	人			
さく井工	1.0	人			
小計					
消耗品費					
消耗品	1.0	式			
小計					
動力費					
仕上げ時燃料費	135.0	ℓ			
小計					
残土処理費					
場内敷き均し	1.9	m ³			
小計					
仕上げ費計					

内 訳 明 細 書 1 - 4

[illegible]

内 訳 明 細 書 1 - 5

[illegible]

内 訳 明 細 書 1 - 6

費目 工種 種別 細別	数量	単位	単価	金額	摘要
直接調査費					
損料					
機械器具損料費	トップドライブ A				
さく井機	6.0	日			
コンプレッサー	1.0	日			
電気溶接機	6.0	日			
工事用サンドポンプ	6.0	日			
発電機	14.0	日			
試験用ポンプ	1.0	式			
小計					
仮設費					
労務費					
さく井主任	1.0	人			
さく井技士	1.0	人			
さく井工	1.0	人			
電工	1.0	人			
小計					
消耗材	1.0	式			
小計					
損料・仮設費ほか計					

内 訳 明 細 書 1 - 7

[illegible]

内 訳 書 2

2. ロータリーバイブレーション工法

費目 工種 種別 細別	数量	単位	単価	金額	摘要
直接調査費					
掘削費	1.0	箇所			内訳明細書2-1
材料費	1.0	箇所			内訳明細書2-2
仕上げ費	1.0	箇所			内訳明細書2-3
揚水試験費	1.0	箇所			内訳明細書2-4
水質試験費	1.0	箇所			内訳明細書2-5
残泥土処理費	1.0	箇所			内訳明細書2-6
掘削機械等据付・撤去費	1.0	箇所			内訳明細書2-7
機械器具損料費	1.0	箇所			内訳明細書2-8
報告書作成費	1.0	箇所			内訳明細書2-9
直接調査費計					
運搬費	1.0	式			内訳明細書2-10
純調査費計					直接調査費 + 運搬費
諸経費	1.0	式			
調査業務価格					純調査費 + 諸経費
合計				0	

内 訳 明 細 書 2 - 1

[illegible]

内 訳 明 細 書 2 - 2

[illegible]

内 訳 明 細 書 2 - 3

[illegible]

内 訳 明 細 書 2 - 4

[illegible]

内 訳 明 細 書 2 - 5

[illegible]

内 訳 明 細 書 2 - 6

[illegible]

内 訳 明 細 書 2 - 7

費目 工種 種別 細別	数量	単位	単価	金額	摘要
直接調査費					
掘削機械等据付・撤去費					
掘削機械等据付・撤去	(2日)				
労務費					
さく井工	1.0	人			
特殊作業員	1.0	人			
普通作業員	3.0	人			
トラッククレーン賃料	3.0	日			
小計					
動力・用水・排水仮設工	(2日)				
労務費					
技師B	0.5	人			
電工	2.0	人			
配管工	2.0	人			
普通作業員	3.0	人			
0.2m ³ バックホー	2.0	台			
小計					
仮設消耗材料費					
角材、板材類、鋼材	1.0	式			
鉄筋、釘、ボルトナット類	1.0	式			
油脂類	1.0	式			
配管材料	1.0	式			
動力線、電灯線、電球類	1.0	式			
その他消耗材	1.0	式			
小計					
掘削機械等据付・撤去費計					

内 訳 明 細 書 2 - 8

費目 工種 種別 細別	数量	単位	単価	金額	摘要
直接調査費					
機械器具損料費					
ロータリーバイブレーションさく井	5.0	日			運転 SD-175 129.5kw
泥水ポンプ	6.0	日			運転
電気溶接	2.0	日			運転
工事用サンドポンプ類他	15.0	日			運転
発電機	15.0	日			運転
試験用ポンプ	1.0	式			運転
マッドスクリーン	7.0	日			運転
泥水ミキサー	8.0	日			運転
セメントミキサー	2.0	日			運転
三角堰、揚水管他	15.0	日			供用
ケーシング用器具	15.0	日			供用
さく井機付属小道具	15.0	日			供用
泥水タンク (1.5m³、5m³)	15.0	日			供用
小計					
機械器具損料費計					
工程別作業日数 掘削機械等据付・撤去 4日 掘削 3日 ケーシング建込み・砂利充填～遮水 2日 仕上げ 5日 揚水試験 7日					

内 訳 明 細 書 2 - 9

[illegible]

内 訳 明 細 書 2 - 10

[illegible]